

Tytuł opracowania:

Sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki gmina Kleszczewo.

Lokalizacja: ***Komorniki,***

nr ewid. dz. . 118/2, 116/9, 116/6, 116/13 obręb Komorniki.

Kategoria XXVI

Inwestor: ***Zakład Komunalny Kleszczewo Sp. z o.o.***

ul. Sportowa 3

63 – 005 Kleszczewo

Branża: ***Sanitarna***

Stadium

opracowania: ***Przedmiar ofertowy.***

Zestawienie projektantów

<i>STANOWISKO</i>	<i>IMIĘ I NAZWISKO</i>	<i>NR UPRAWNIENÍ</i>	<i>DATA</i>	<i>PODPIS</i>
<i>Projektant</i>	<i>mgr inż. Piotr Kluza</i>	<i>7131- 7132/163/PW/2002</i>	<i>06.2017</i>	
<i>Opracował</i>	<i>mgr inż. Magdalena Stachowiak</i>		<i>06.2017</i>	
<i>Sprawdził</i>	<i>mgr inż. Aleksander Heller</i>	<i>1322/89/Lo</i>	<i>06.2017</i>	

PRZEDMIAR OFERTOWY

CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Budowa: Sieć wodociągowa w miejscowości Komorniki gmina Kleszczewo.

Obiekt: Sieć wodociągowa.

Rodzaj robót: Sieć wodociągowa.

Lokalizacja: Komorniki, gm. Kleszczewo

Inwestor: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.

Ul. Sportowa 3

63-005 Kleszczewo

PRZEDMIAR

Strona 1

25-07-2017

SYKAL-002903

SYKAL-002903					
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty ziemne.				
1	1	KNR	201-01-19-01-00 Roboty pomiarowe	km	0,220
1	2	KNNR	N001-02-09-04-00 Wykopy koparką przedsiębiorczą w gruncie na odkład	m³	207,300
1	3	KNNR	N001-03-07-04-00 Wykop liniowy o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku	m³	13,500
1	4	KNNR	N001-03-13-04-00 Umocnienie wraz z rozbiórką ścian wykopu	m²	373,000
1	5	KNNR	N011-05-01-05-00 Podłoża i obsypki z piasku dowiezonego - obsypka	m³	36,800
1	6	KNR	401-01-08-06-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	190,600
1	7	KNR	401-01-08-08-00 Wywóz ziemi samochodami wywrotkami na każdy następny km powyżej pierwszego - krotność 4	m³	190,600
1	8	KNNR	N001-02-14-02-00 Zasypanie wykopu spycharką z zagęszczeniem warstwami grub 15-20 cm w gruncie kat 3-4	m³	30,200
1	9	KNNR	N004-14-11-01-00 Podłoża pod rurociągi i obiekty z piasku grub 20 cm	m³	20,500
1	10	KNNR	N011-05-01-05-00 Analogia - wymiana gruntu	m³	130,800
1	11	Kalkulacja własna Badanie gruntu po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów		kmpł	1,000
1	12	KNR	201-06-07-01-00 Igłofiltrы wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m	szt	30,000
2	Roboty instalacyjne - sieć wodociągowa				
2	13	KNNR	N011-03-02-03-02 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany ø 180	metr	219,600
2	14	KNNR	N011-03-02-01-05 Rurociąg ciśnieniowy PE zgrzewany ø 90	metr	2,600
2	15	KNNR	N004-12-07-05-00 Analogia - przewiert sterowany rurą dn300 z rurą osłonową	metr	118,000
2	16	KNNR	N004-12-09-01-02 Przeciąganie rurociągu ø 180 w rurach ochronnych	metr	118,000
2	17	KNR	228-03-05-03-00 Analogia - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn160	szt	2,000
2	18	KNR	228-03-05-03-00 Analogia - włączenie do istniejącej sieci wodociągowej dn180	szt	1,000
2	19	KNR	228-03-09-04-00 Zasuwa żeliwna kołnierзова z obudową na rurociągach PCV/PE ø 150 w wykopie umocnionym suchym	szt	3,000
2	20	KNR	228-03-11-05-02 Hydrant nadziemny ø 80 z zasuwą odcinającą w wykopie skarpowym suchym	szt	2,000
2	21	KNR	219-01-08-01-00 Analogia - blok oporowy	kmpł	10,000
2	22	KNR	219-01-34-02-00 Analogia - Oznakowanie / tablica na słupku stalowym	kmpł	5,000
2	23	KNR	219-02-19-01-00 Analogia - Oznakowanie trasy taśmą z tworzywa sztucznego i drutem miedzianym w osłonie tworzywowej	metr	102,000
2	24	KNNR	N004-16-06-02-00 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE do ø 160	szt	2,000
2	25	KNNR	N004-16-11-01-00 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do ø 160	szt	2,000
2	26	KNNR	N004-16-12-01-00 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do ø 160 - krotność 2	szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
2	27	Kalkulacja własna	Badanie wody (Sanepid)	kmpł	1,000
3	Organizacja ruchu				
3	28	Kalkulacja własna	Projekt organizacji ruchu	kmpł	1,000
3	29	Kalkulacja własna	Zajęcie pasa	kmpł	1,000
4	Rozebranie / odtworzenie nawierzchni				
4	30	KSNR	S006-08-02-03-00 Ręczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 4 cm	m ²	6,000
4	31	KSNR	S006-08-01-07-00 Ręczne rozebranie podbudowy z mas bitumicznych grub 8 cm	m ²	6,000
4	32	KSNR	S006-08-01-06-00 Mechan rozebranie podbudowy betonowej grub 15 cm	m ²	6,000
4	33	KSNR	S006-08-01-03-00 Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabil grub 10 cm	m ²	6,000
4	34	KNR	404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km	m ³	2,200
4	35	KNR	404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotką-krotność 4	m ³	2,200
4	36	KSNR	S006-01-11-01-10 Podbudowa stabil cement grub 10 cm	m ²	6,000
4	37	KSNR	S006-01-09-02-10 Podbud beton gr 15 cm z pielęgn piask i wodą	m ²	6,000
4	38	KSNR	S006-01-10-03-12 Podbudowa z mieszanki asfalt grub 8 cm	m ²	6,000
4	39	KSNR	S006-03-08-01-20 Nawierzchnia asfaltowa w/wiązaca gr 4 cm	m ²	6,000
4	40	N006-10-03-02-01	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni z 2x rozsypianiem grysu 5-8 mm samochodami 10 Mg	m ²	6,000