

# PRZEDMIAR ROBÓT

**Budowa :** Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków  
w Nagradowicach, gmina Kleszczewo

**Obiekt :** Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków  
w Nagradowicach, gmina Kleszczewo

Rozbiórka oczyszczalni ścieków, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zieleni, wyposażenie budynku  
socjalnego w meble

**Inwestor :** Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. w organizacji  
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

**Rozbiórka oczyszczalni ścieków, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zieleni, wyposażenie budynku socjalnego w meble**

Budowa : Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gmina Kleszczewo  
Objekt : Rozbudowa i modernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach, gmina Kleszczewo

Data : 08.11.2017

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Rozbiórka oczyszczalni ścieków</b>		
1	Pozycja <b>Rozbiórka i wyłączenie z eksploatacji obiektów i sieci technicznych i technologicznych na terenie działki oczyszczalni ścieków, z zagospodarowaniem odpadów zgodnie z prawem.</b>	1,000	kpl
<b>2</b>	<b>Wycinka drzew</b>		
2	KNR 201-0103-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 46-55 cm</b>	4,000	szt
3	KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: 66-75 cm</b>	9,000	szt
4	KNR 201-0103-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Analogia: Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy: powyżej 75 cm</b>	20,000	szt
5	KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 56-65 cm</b>	4,000	szt
6	KNR 201-0105-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Analogia: Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 66-75 cm i powyżej 75 cm</b>	29,000	szt
7	KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Transport na odległość do 2 km dłużyć</b>	120,000	m3
8	KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Transport na odległość do 2 km gałęzi</b> Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	50,000	mp
9	KNR 201-0110-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: dłużyć, krotność 6</b>	120,000	m3
10	KNR 201-0110-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi, krotność 6</b> Uwaga: skrót jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny	40,000	mp
11	KNR 201-0111-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 9/96 ] <b>Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu z wywiezieniem</b>	50,000	m2
<b>3</b>	<b>Nasadzenia zastępcze i trawniki</b>		
12	ZAŁ.1 - KNNR 006-0103-01-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane ręcznie w gruncie kat.II-IV</b>	6 097,000	m2
13	ZAŁ.1 - KNNR 001-0501-01-00 MRRiB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] <b>Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III</b>	6 097,000	m2
14	KNR 223-0208-02-00 GKKFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej /bez względu na kategorię gruntu/ walcem - przyczepnym gładkim</b>	0,610	ha
15	KNR 223-0207-01-00 GKKFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie</b>	0,610	ha

**Rozbiórka oczyszczalni ścieków, wycinka drzew, nasadzenia zastępcze, zieleni, wyposażenie budynku socjalnego  
w meble**

Data : 08.11.2017

3. Nasadzenia zastępcze i trawniki

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
16	KNR 223-0209-02-00 GKkFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej, z przykryciem nasion po wysiewie - walcem kolczatką</b>	60,970	100 m2
17	KNR 223-0211-01-00 GKkFiS [ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92 ] <b>Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem, użytkowanych: intensywnie</b>	60,970	100 m2
18	KNR 2-21 0323-05 [ Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996 ] <b>Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m</b>	64,000	szt.
<b>4</b>	<b>Wyposażenie budynku socjalnego w meble</b>		
19	Pozycja <b>Wyposażenie budynku socjalnego w meble (w tym m.in. stół z krzesłami, szafki kuchenne podzlewozmywakowa i wiszące, szafki pracownicze w szatniach, wieszaki na ubrania).</b>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---