Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m²]
11	ANTRESOLA	gres	93,45
		Suma	93,45

CS-06
Kanał wentylacyjny
500x500mm
rzędna spodu
kanału +1,55
nad posadzką

KŻ-06

6
8/12KW

Detal

KW-01

VE-07

C-H2S-01
czujnik siarkowodoru,
zawieszony 300mm
nad posadzką

Kanał wentylacyjny
400x400mm
rzędna spodu
kanału +0,15m
nad posadzką

kanał 500x500
rz.spodu +1,55m
nad posadzką

WS-01
1570m³/h
(AWARIA
3455m³/h)

KR-15

WS-02

rzędna spodu
kanału +1,70
nad posadzką

VE-05

DN100
stal 1.4301
rz.osi 2,47m
nad posadzką

WK-02

PR-02
ø250

Uwaga!
ciąg wentylacji piask.
wykonać z HDPE ø110
rz.osi 2,50m
nad posadzką

KR-11
rz.spodu= +2,54m
nad posadzką
440m³/h

KR-13

KR-10
rz.spodu=+0,30m
nad posadzką
380m³/h

WA-02
SA-01
WA-01
WK-01

DN100
stal 1.4301
rz.osi 2,75m
nad posadzką

WK-01
rz.osi=+6,00

ø315

KR-09
rz.spodu= +2,54m
nad posadzką

VE-06

kanał 400x400
rz.spodu +2,40m
nad posadzką

CS-06
1260m³/h

KR-08
rz.spodu= +2,44m
nad posadzką

ø315

rzędna spodu
kanału +2,40
nad posadzką

WS-03

PR-03
ø250

KR-14

C-CH4-01
czujnik metanu,
zawieszony w najwyższym
punkcie budynku

MA-01

8x21,2
30

8x20,75
30

+2,40
+2,80
+3,25
+3,35
-0,02
-0,05
-3,00
+2,80

±0,00 = 83,70 m n.p.m.

UWAGA: Oznaczenie materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym
UWAGA: Rury karbowane osłonowe poza zakresem dostawy technologii

LEGENDA:

CS-06	– Czerpnia ściena ze stali ocynkowanej 500x500mm
KŻ-06	– Kratka żaluzjowa z tworzywa sztucznego 500x500mm
KR-08	– Kratka ze stali nierdzewnej do zabudowy w kanale okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 625x125mm
KR-09,10,11	– Kratka ze stali ocynkowanej do zabudowy w kanale okrągłym z regulowanymi kierownicami poziomymi, z przepustnicą 625x125mm
KR-13	– Krata typ "mostostal" KOZ / 30X34/30X2/l=400,0 S=600 w budowie z kątownika 30X30 ze stali ocynkowanej 600x400mm
WS-01	– Wyrzutnia ścienna 500x500mm ze stali nierdzewnej
WS-02,03	– Wyrzutnia ścienna 400x400mm ze stali nierdzewnej
WK-01,02	– Wywiewka kanalizacyjna ø110 ze stali nierdzewnej
KW-01	– Króciec wyrzutowy ø110 ze stali nierdzewnej
WY-01,02	– Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze stali ocynkowanej ø160
WY-03	– Wywietrzak dachowy cylindryczny okrągły ze stali ocynkowanej ø200
PD-01,02	– Podstawa dachowa kołowa ze stali ocynkowanej typ B/III ø160
PD-03	– Podstawa dachowa kołowa stalowa typ B/III ø200
VE-05	– Wentylator chemoodporny dwubiegowy ø315
VE-06	– Wentylator chemoodporny ø315
VE-07	– Wentylator kanałowy ø110
CS-06	– Czerpnia ściena z blachy stalowej ocynkowanej 400x400mm
PR-02,03	– Przepustnica jednopłaszczyznowa ze stali nierdzewnej ø250
KR-14,15	– Kratka wywiewna ze stali nierdzewnej z siatką metalową do zabudowy w kanale 400x400mm
6	– Nagrzewnica elektryczna 8,0/12,0kW
WL-01	– Włącznik dla VE-05, VE-06
WA-01	– Włącznik wentylacji awaryjnej
WA-02	– Włącznik wentylacji awaryjnej (zakres branży elektrycznej)
MA-01	– Moduł alarmowy DO C-H2S I C-CH4
SA-01	– Sygnalizator akustyczno-optyczny stężenia gazów w budynku
C-CH4-01	– Czujnik metanu
C-H2S-01	– Czujnik siarkowodoru

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i mocernizacja biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków w Nagradowicach

Adres inwestycji:
jednostka ewid.: Nagradowice miejscowość, gmina Kleszczewo
działka nr 84/4, 84/10, 85/2
obręb Krzyżowniki

Branża: SANITARNA

Indeks	Data	Rys. Nr	R00
00	10.2017	P 05.280/17	
Faza	Skala		
PW	1:50	VE 1 2.00	

Rysunek:
BUDYNEK TECHNICZNY
RZUT ANTRESOLI
WENTYLACJA I OGRZEWANIE

	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Magdalena Lewandowska	WKP/0145/PWOS/04	spec. instalacyjna	
Sprawdził:	mgr inż. Natalia Sikorska-Pawlicka	WKP/0274/POOS/04	spec. instalacyjna	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
ekoproMag
Osiedle Jana III Sobieskiego 6/20
60-688 Poznań
ekopromag@gmail.com