

Głębokość otworu: 164,0 m,
Współrzędne geograficzne: N 52°17'18.9" E 17°11'28.1"
Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie, ul. Sportowa 3,
63 - 005 Kleszczewo

CZĘŚĆ GEOLOGICZNA						CZĘŚĆ TECHNICZNA	
Skala głębokości 1:600	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przewidywane zaleganie poziomów ropy i gazu, wody oraz innych kopalin	Projektowane pomiary, badania, próby	Projektowana konstrukcja otworu (zarurowanie, zafiltrowanie, uszczelnienie rur)	
		GRAFICZNIE	OPIS				
1	2	3	4	5	6	7	
0	D E E R T O R S A R S J E C P N E C O I O I E Z		0,3 gleba 2,5 glina zwałowa barwy żółto-brązowej 5,0 piasek pylasty barwy żółtej glina zwałowa barwy szarej z otoczkami ił pstry ił barwy niebieskiej 81,0 węgiel brunatny 83,0 ił barwy szarej 88,0 węgiel brunatny 92,0 piasek drobnoziarnisty barwy szarej z okruchami węgla brunatnego 99,0 piasek pylasty barwy szarej z okruchami węgla brunatnego 105,0 węgiel brunatny 107,0 piasek pylasty barwy szarej z okruchami węgla brunatnego 116,0 węgiel brunatny 123,0 piasek drobnoziarnisty barwy szarej 137,0 piasek pylasty barwy szarej 140,0 piasek drobnoziarnisty barwy szarej 161,0 ił barwy szarej 164,0		Pompowanie oczyszczające 24 godz. i pomiarowe godz. 24 badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody, pobór prób skat do analizy granulometrycznej ● miejsca poboru próbek skat		konduktor $\varnothing$ 508 mm, usunięty po zakończeniu wiercenia uszczelnienie ilowe - compaktonit pomiędzy ścianami otworu i rurą cembrową na głębokości 0,0 - 40,0 m wiercenie $\varnothing$ 444 mm, z odwrotnym obiegiem płuczki, ściany otworu stabilizowane płuczką wiertniczą rura nadfiltrowa PVC typ KV DN 250 ($\varnothing$ zewn. 280 mm) uszczelnienie urobkiem pomiędzy ścianami otworu i rurą cembrową na głębokości 40,0 - 80,0 m uszczelnienie ilowe - compaktonit pomiędzy ścianami otworu i rurą nadfiltrową na głębokości 80,0 - 117,0 m obsypka filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 250 ($\varnothing$ zewn. 280 mm) rura międzyfiltrowa PVC typ KV DN 250 ($\varnothing$ zewn. 280 mm) filtr siatkowy na rurze PVC typ KV DN 250 ($\varnothing$ zewn. 280 mm) obsypka rura podfiltrowa PVC typ KV DN 250 ($\varnothing$ zewn. 280 mm) denko plastikowe
6							
12							
18							
24							
30							
36							
42							
48							
54							
60							
66							
72							
78							
84							
90							
96							
102							
108							
114							
120							
126							
132							
138							
144							
150							
156							
162							
168							

 SALMOPEM Przemysław Dąbrowski	ul. Słowackiego 3 63-020 Zaniemiśl		RYSUNEK:								
	tel./fax 061 28 57 444 0501 314 345	e-mail: salmopem@op.pl 0501 961 357									
TEMAT: PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH Z UTWORÓW NEOGENSKICH - MIOCENSKICH - STUDNI AWARYJNEJ NR 3 NA TERENIE UJĘCIA W MIEJSCOWOŚCI KREROWO			PROJEKT GEOLOGICZNO - TECHNICZNY OTWORU POSZUKIWAWCZO - EKSPLOATACYJNEGO, STUDNIA AWARYJNA NR 3								
miejscowość: Krerowo, dz. nr 195/5, gmina: Kleszczewo, powiat: poznański, województwo: wielkopolskie Inwestor: Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie, ul. Sportowa 3, 63 - 005 Kleszczewo			<table><tr><td>Opracował: mgr Andrzej Stube</td><td>Podpis:</td><td rowspan="2">SKALA 1: 600</td></tr><tr><td>Sprawdził: mgr Przemysław Dąbrowski</td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Zaniemiśl, maj 2022</td></tr></table>	Opracował: mgr Andrzej Stube	Podpis:	SKALA 1: 600	Sprawdził: mgr Przemysław Dąbrowski		Zaniemiśl, maj 2022		
Opracował: mgr Andrzej Stube	Podpis:	SKALA 1: 600									
Sprawdził: mgr Przemysław Dąbrowski											
Zaniemiśl, maj 2022											