


ŁĄCZY ARK. 3

# GOWARZEWO

ŁĄCZY ARK. 1



ŁĄCZY ARK. 4

## ZESTAWIENIE PROGRAMOWANYCH PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW I RUROCIĄGÓW TŁOCZNYCH

WARIANT I i WARIANT II GOWARZEWO											
L.p.	Oznaczenie pompowni	Średnica pompowni	Długość rurociągu tłocznego	Wydajność pomp	STAN OBECNY Wysokość Podnoszenia	Średnica rurociągu tłocznego	STAN DOCELOWY Wydajność pomp	Wysokość Podnoszenia	Średnica rurociągu tłocznego	PERSPEKTYWA Wydajność pomp	Wysokość Podnoszenia
		[mm]	[m]	[dm³/s]	[m]	[mm]	[dm³/s]	[m]	[mm]	[dm³/s]	[m]
1	PG1	2000	1536	16,0	13,70	180	25,5	26,13	180	41,0	14,94
2	PG2	1500	498	8,0	10,10	125	12,0	15,7	125	19,0	30,7
3	PG3	1200	484	5,0	14,7	90	5,0	14,7	90	5,0	14,7
4	PG4	1200	71	5,0	7,8	90	5,0	7,8	90	8,0	7,8
5	PG5	1200	343	5,0	12,3	90	5,0	12,3	90	5,0	12,3
6	PG6	1200	36	5,0	4,06	110	9,5	4,06	110	12,56	6,9
7	PG7	1200	75	5,0	4,34	110	6,97	4,34	110	11,38	5,96
8	PG8	1200	112	5,0	6,56	90	5,0	6,56	90	8,0	10,22
9	PG9	1500	121	5,0	6,07	125	12,0	7,59	125	19,0	11,7
10	PG10	1500	175/770	5,0	11,5	90/180	5,0	18,4	90/180	5,0	13,6
11	PG11	1500	650	6,0	14,1	110	6,0	14,1	110	9,33	23,3
12	LPT1 <sup>(a)</sup>	1200	135	4,0	2,98	75	4,0	2,98	75	4,0	2,98
13	LPT2 <sup>(a)</sup>	1200	94	4,0	2,73	75	4,0	2,73	75	4,0	2,73
14	LPT3 <sup>(a)</sup>	1200	116	4,0	2,42	75	4,0	2,43	75	4,0	2,43
15	LPT4 <sup>(a)</sup>	1200	130	4,0	3,07	75	4,0	3,07	75	4,0	3,07

ŁĄCZY ARK. 6



KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ  
W GMINIE KLESZCZEW OBEJMUJĄCA MIEJSCOWOŚCI  
GOWARZEWO, TULCE, SZEWCZE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI,  
BYLIN, NAGRADOWICE

## SCHEMAT UKŁADU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO WARIANT I i II

### Legenda:

- programowana k.s. grawitacyjna
- programowany r. tłoczny - WARIANT I
- programowany r. tłoczny - WARIANT II
- programowana przepompownia ścieków san.
- PG1
- SR1<sup>(PG1)</sup>
- S4<sup>(PG1)</sup>
- LPT1<sup>(a)</sup>
- programowana studnia rozprężna
- programowana studnia rewizyjna
- programowany lokalny punkt tłoczny

ARK. 2

Inwestor:	GMINA KLESZCZEW UL. POZNANSKA 4 63-005 KLESZCZEW	
Przedsiębiorstwo:	KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEW OBEJMUJĄCA MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCZE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE	
Nazwa rysunku:	SCHEMAT UKŁADU SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ I CIŚNIENIOWEJ DLA MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO	
Autorzy	Nazwisko	
Opracowujący:	Nr uprawnień	Podpis
	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WK/P0154/POOS/03
	mgr inż. Aleksandra Krystoflak	WK/P0247/POOS/05
AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000		
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118		