

Zapytanie ofertowe – Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie zadania pod nazwą:

„Montaż obniżonego sufitu wraz z konstrukcją wsporczą w budynku stacji uzdatniania wody w Nagradowicach”.

1. Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie obniżonego sufitu wraz z konstrukcją wsporczą w budynku stacji uzdatniania wody w Nagradowicach. Prace budowlane należy wykonać w oparciu o dokumentację budowlaną z lutego 2020, oraz pozwolenie na budowę nr 4828/2020 z 16.09.2020

Dokumentacja techniczna przewiduje wykonanie między innymi następujących elementów:

- Sufit z płyt warstwowych o gr. 10cm. Przykrycie zaprojektowano z modułowych płyt warstwowych z wkładem poliuretanowym gr.10cm, ściennych/dachowych (płyt ściennie, grubość okładzin 0,5/0,5mm, max. obciążenie 1,50kN/m², (obciążenie technologiczne 0,4kN/m² + obciążenie związane z obsługą / konserwacją, dachu 1,1kN/m²). Zaprojektowano płyty w układzie dwuprzęsłowym i trójpłaszczyznowym (podparcie płyty co ok 3,05m).

- dźwigary stalowe POZ. R1 z dwuteowników IPE 180 ze stali St3S (S235) w układzie jednoprzęsłowym,

- słupy stalowe POZ. S1 i S2 z dwuteowników IPE 160 ze stali St3S (S235) osadzone w posadzce na poduszkach betonowych o wymiarach 40x50cm, grubości 30cm, wypełnione betonem C20/25, dodatkowo słupy są mocowane do ścian nośnych.

- elementy nośne przy ścianach szczytowych POZ. R2 z kątowników L100x75x8mm ze stali St3S (S235) mocowane do ścian szczytowych

- elementy stężące POZ. T1 i T2 z profili RK50x4mm ze stali St3S (S235) mocowane do ścian szczytowych i belek IPE 180.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych konstrukcji sufitu obniżonego

- roboty betonowe i tynkarskie.

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej stalowej konstrukcji dachu.

2. Prace należy wykonać w czynnym obiekcie stacji uzdatniania wody. Istniejącą armaturę i urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Wykonawca ponosić będzie koszty naprawy / wymiany ewentualnych uszkodzeń.
3. Malowanie wnętrza hali po wykonanych robotach objętych zapytaniem ofertowym jest po stronie Zamawiającego.

4. Oferty należy składać w terminie do 01.02.2021 roku do godz. 14:00 na adres: Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o., ul. Sportowa 3, 63-095 Kleszczewo w zamkniętej kopercie z napisem:
„Montaż obniżonego sufitu wraz z konstrukcją wsporczą w budynku stacji uzdatniania wody w Nagradowicach.”
5. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy – maksymalnie do dnia 30.04.2021 roku.
6. Informacji w powyższej sprawie udziela Paweł Siudzinski – Inspektor ds. Inwestycji w Zakładzie Komunalnym w Kleszczewie Sp. z o.o.
tel. 61 81 76 033 w. 171
e-mail: zk@zk.kleszczewo.pl
7. Przy rozpatrywaniu ofert w 100% ważyć będzie cena.
8. W ofercie należy zamieścić:
 - 1) Pełna nazwę podmiotu składającego ofertę.
 - 2) Nazwę i zakres zadania.
 - 3) Cenę netto i brutto w zł wykonania przedmiotu umowy.
 - 4) Termin rozpoczęcia robót.
 - 5) Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
9. Tryb wyboru oferenta na podstawie regulaminu udzielania zamówień podprogowych dla kwot sektorowych przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.
10. Załączniku:
 - a) Dokumentacja budowlana z lutego 2020 r. z pozwoleniem na budowę.
 - b) Projekt umowy.

Ryszard Pomin
Prezes Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o.
ul. Sportowa 3
63-005 Kleszczewo