

Kleszczewo, dnia 10.05.2018 r.

Znak postępowania: 3/2018

Pytanie nr 1

Czy biorą Państwo pod uwagę izolację stref wodonośnych? Czy Inwestor zgadza się na posadowienie kolumny rur $\varnothing$ 456 mm w korku cementowym i pozostawienie rur $\varnothing$ 456 mm w otworze jako izolacji warstw wodonośnych?

Odp.

Zgodnie z załącznikiem nr 6 – powtarzalny projekt geologiczny techniczny otworu poszukiwawczo-eksploatacyjnego, studnia podstawowa nr 1M w celu izolacji i ochrony czwartorzędowego poziomu wodonośnego z przewidywanej głębokości 34 – 53 m p.p.t. w czasie wiercenia, założono zabudowę rury osłonowej, stalowej średnicy 457 mm (18") do orientacyjnej głębokości 56,0 m p.p.t., przewidzianej do usunięcia po zakończeniu wiercenia.

Dopuszcza się pozostawienie rury osłonowej, stalowej średnicy 457 mm (18') po zakończeniu wiercenia pod warunkiem posadowienia jej w korku cementowym oraz wypełnienia przestrzeni zarurowej mleczkiem łożowym.

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Ryszard Pomin