
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ADRES INWESTYCJI : SUW GOWARZEWO dz. nr 92/3
INWESTOR : GMINA KLESZCZEWO
ADRES INWESTORA : ul. Sportowa 3, 13-200 Kleszczewo
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Taszarek upr. bud. WKP/0196/POOK/06
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r.

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kw. 2017r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Budowa zbiorników Gowarzewo						
1 Roboty rozbiórkowe						
1	KNNR 1 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - usunięcie skarpy gruntowej	m ³	210		
2	KNNR 1 0301-01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II)	m ³	10		
3	kalkulacja własna	Demontaż biorników wraz z instalacjami	zest	2		
4	KNR 4-04 0302-04 analogia	Rozebranie płyt fundamentowych żelbetowych o grub.(wys.) do 70 cm	m ³	12.5		
5	KNR 4-04 0301-03 analogia	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm	m ³	5		
6	KNR 4-04 1103-04 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowładoczym na odleg. 1 km	m ³	12.5+5 = 17.500		
7	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypanie piaskiem gruboziarnistym	m ³	45		
8	KNNR 1 0206-01 + KNNR 1 0208-02 x 9 analogia	Dostarczenie piasku gruboziarnistego do zasypania wykopów	m ³	45+2 = 47.000		

PODSUMOWANIE

	Roboty rozbiórkowe	
	RAZEM	
RAZEM		
Koszty pośrednie [Kp]		
RAZEM		
Zysk [Z]		
RAZEM		
OGÓŁEM		

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2 Płyta fundamentowa						
9	KNNR 2 0106-02	Podkład z betonu C8/10 pod płytę fundamentową zbiornika	m ³	2.5		
10	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne	m ²	25		
11	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 10 - 12 mm	t	0.869		
12	KNNR 2 0107-01	Betonowanie płyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25 (B-25)	m ³	12.5		
13	KNNR 1 0214-04	Zasypanie wykopów obiektowych i obsypanie zbiorników wraz z wykonaniem skarp spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II - zasypanie piaskiem gruboziarnistym	m ³	2		
14	KNR 2-31 0502-04	Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zapr.cem.	m ²	10		

,PODSUMOWANIE

Płyta fundamentowa	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS	
RAZEM	
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
VAT [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: