

Kleszczewo, dnia 13.06.2019 r.

Postępowanie nr 4/2019

Pytanie nr 1

Dostawa i montaż rur wznosnych do pompy głębinowej wykonanych ze stali węglowej ocynkowanej (ocynk ogniowy) o długości łącznej 54,86m (9 odcinków po 6 metrów i 0,86 m w „kopcu”), wykonawca przed wbudowaniem rur przedstawi dokumentację na rury i ocynk ogniowy. Jaka ma być średnica w/w rur? Czy można zastosować rury z połączeniami eco connect?

Odp. Zgodnie z SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange podpunkt 26 średnica rury tłocznej (wznosnej) ma wynosić fi 100 mm (DN 100), rury należy łączyć na połączenia kołnierzowe, Zamawiający nie akceptuje rozwiązań zamiennych.

Pytanie nr 2

Jakie ma być wyposażenie obudowy typu Lange? Jakiej średnicy armatury, a czego wykonanie? Stal nierdzewna? Ocynk?

Odp. Wyposażenie obudowy typu Lange, średnice, materiał określone są w SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange, gdzie również zamieszczony jest rysunek wyposażenia. Średnica armatury i orurowania DN 100, materiał głowicy i orurowania stal węglowa ocynkowana ogniowo.

Pytanie nr 3

W jakiej odległości za wykonanym kopcem ma być umieszczona redukcja DN100/DN150 i na jakiej głębokości ma być wprowadzone?

Odp. Redukcję DN100/DN150 należy wykonać bezpośrednio przy obudowie typu Lange zgodnie z rysunkiem w SIWZ cz. II OPZ pkt. 3 Przykładowa obudowa typu Lange.

Redukcję należy zamontować na rzędnej 84,46 (oś rurociągu).

Pytanie nr 4

Proszę o dostanie brakujących załączników do postępowania.

Odp. Zamawiający uzupełnił brakujące załączniki.

PROKURENT

mgr Anna Grzeszczak