

Kleszczewo, dnia 30.04.2018

Znak sprawy: 2/2018

Uzupełnienie do Opisu Przedmiotu Zamówienia:

1. Pompa płuczna może zostać zamontowana na SUW alternatywnie w innym miejscu niż w komplecie z zestawem hydroforowym, jeżeli taka lokalizacja uprości układ hydrauliczny rur na SUW.
2. Rozdzielnie technologiczne zestawu pomp przewidzieć montowane na ścianie budynku SUW.
3. Zestawy hydroforowe należy połączyć z wyjściem rur wody pitnej na sieć wodociągową.
Na stacji SUW Gwarzewo rurą DN 200 mm a na stacji SUW Kleszczewo DN 150 mm.
4. Na stacjach SUW Gwarzewo i Kleszczewo w ramach innej inwestycji zostaną zamontowane szafy rozdzielnic technologicznej RT – szafa systemowa o głębokości minimum 50 cm.