KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ
W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJĄCA MIEJSCOWOŚCI
GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI,
BYLIN, NAGRADOWICE

KONCEPCJA SKANALIZOWANIA GMINY KLESZCZEWO

- PLANSZA ZBIORCZA

WARIANT II

skala 1:10 000

ARK. 1
ARK. 2
ARK. 3
ARK. 4
ARK. 5
ARK. 6
ARK. 7
ARK. 8
ARK. 9

GOWARZEWO
SZEWCE
TULCE
TANIBÓRZ
KOMORNIKI
BYLIN
NAGRADOWICE

PG1 PG2 PG3 PG4 PG5 PG6 PG7 PG8 PG9 PG10 PG11
PS1
PTU1 PTU2 PTU3 PTU4
PS
P16
PTA1 PTA2
PK1 PK2
PB1

LPT1(G) LPT2(G) LPT3(G) LPT4(G)
LPT1(TU) LPT2(TU) LPT3(TU) LPT4(TU)

istniejąca kanalizacja sanitarna w Tulcach

istniejąca oczyszczalnia ścieków w Nagradowicach

BILANS ŚCIEKÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCI

L.p.	Nazwa miejscowości	STAN OBECNY			STAN DOCELOWY			PERSPEKTYWA		
		$Q_{śr.d}$	$Q_{max.d}$	$Q_{max.h}$	$Q_{śr.d}$	$Q_{max.d}$	$Q_{max.h}$	$Q_{śr.d}$	$Q_{max.d}$	$Q_{max.h}$
-	-	[m³/d]	[m³/d]	[m³/h]	[m³/d]	[m³/d]	[m³/h]	[m³/d]	[m³/d]	[m³/h]
1	GOWARZEWO	174,21	260,12	27,17	558,33	836,30	87,18	1315,03	1708,84	142,29
2	SZEWCE	9,72	14,58	1,52	33,12	49,68	5,17	209,86	255,40	18,50
3	TULCE	88,95	126,88	13,58	163,71	239,02	25,27	556,93	709,52	56,81
4	TANOBÓRZ	10,20	15,30	1,59	33,12	49,68	5,17	102,05	131,16	10,69
5	KOMORNIKI	43,82	64,76	6,80	53,78	79,70	8,35	240,16	294,04	21,60
6	BYLIN	9,72	14,58	1,52	10,92	16,38	1,71	122,58	159,36	13,28

LEGENDA

- programowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø0,20m
- programowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø0,25m
- programowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø0,30m
- programowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna Ø0,40m
- programowana kanalizacja sanitarna tłoczna - WARIANT II
- programowana kanalizacja sanitarna tłoczna - podłączenie lokalnych punktów tłocznych
- projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna - pozwolenie na budowę nr 4502/12 z dnia 04.09.2012 r.

PTU3 — programowane przepompownie ścieków sanitarnych

PS — istniejące przepompownie ścieków sanitarnych

LPT3(TU) — programowane lokalne punkty tłoczne

SR2 (PTU1) — programowane studnie rozprężne na sieci

programowane studnie rozprężne lokalnych punktów tłocznych

granica Gminy Kleszczewo

istniejąca oczyszczalnia ścieków

istniejące ujęcie wody

miejscowe plany dla Gminy Kleszczewo

Inwestor:	GMINA KLESZCZEWO UL. POZNAŃSKA 4 63 - 005 KLESZCZEWO				
Przedsięwzięcie:	KONCEPCJA BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE KLESZCZEWO OBEJMUJĄCA MIEJSCOWOŚCI GOWARZEWO, TULCE, SZEWCE, TANIBÓRZ, KOMORNIKI, BYLIN, NAGRADOWICE				
Nazwa rysunku:	KONCEPCJA SKANALIZOWANIA GMINY KLESZCZEWO - PLANSZA ZBIORCZA WARIANT II				
Autorzy	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Opracowujący:	mgr inż. Krzysztof Kokoszka	WKP/0154/POOS/03		1:10 000	2 II
	mgr inż. Aleksandra Krysztofiak	WKP/0247/POOS/05			

Studio DK Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Sielska 17D
60-129 Poznań
tel./fax 61 66 14 878
Info@studiodk.pl
www.studiodk.pl

AutoCAD LT 2007 - licencja nr B3C95000

Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz. 83, art. 115-118